Jednostka projektowania:
Team s.c.
www.team.busko.pl
28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A
tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl

Egzemplarz:
1

Symbol projektu:	Część: **Przedmiar Robót**	Zeszyt:

Nazwa opracowania:
Przebudowa elektroenergetycznych i oświetleniowych linii kablowych

A) Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji

1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych:
Łącznik pomiędzy budynkiem Sanatorium „Marconi" a Zakładem Przyrodoleczniczym oddz.II.

2. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

2.a. Grupa robót
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3. Lokalizacja obiektu:
Działka nr ew.93/1,125/3, 96 obr. 13 ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój

B. Nazwa i adres Zamawiającego:
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdrój

C. Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:
Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A

D. Osoby opracowujące kosztorys:

Imię i nazwisko	Data	Podpis
Janusz Ambroziewicz	**07.10.2014**	

F. Data opracowania kosztorysu inwestorskiego:
07.października.2014

Przebudowa kabli kolidujących z budową łącznika pomiędzi sanatorium MARCONI a Zakładem Przyrodoleczniczym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa kabli kolidujących z budową łącznika pomiędzi sanatorium MARCONI a Zakładem Przyrodoleczniczym					
1	**45231400-9**	**Demontaże**			
1 d.1	**KNR-W 2-01 0301-02**	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m^3		
		48	m^3	48.000	
				RAZEM	**48.000**
2 d.1	**KNR 2-01 0701-04**	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. I-II	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	**113.000**
3 d.1	**KNR 2-01 0701-04**	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. I-II	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	**33.000**
4 d.1	**KNNR-W 9 0801-20**	Demontaż kabli HAKnFtA 3x50mm2 z rowu kablowego	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	**133.000**
5 d.1	**KNR 5-10 0609-07**	Demontaż głowic olejowych wnętrzowych na kablach 3-żyłowych do 20 kV o izolacji papierowej i powłoce ołowianej Krotność = 0.5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6 d.1	**KNNR-W 9 0801-14**	Demontaż kabli YAKY 4x25 mm2 z rowu kablowego	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	**55.000**
7 d.1	**KNNR-W 9 1001-08**	Demontaż słupów oświetleniowych WZ-6,5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2	**45231400-9**	**Montaż kabla SN**			
8 d.2	**KNR 5-10 0301-02**	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m dwukrotnie	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	**145.000**
9 d.2	**KNR 5-10 0303-03**	Układanie rur ochronnych SRS-160 mm w wykopie	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	**21.000**
10 d.2	**KNR 5-10 0303-03**	Układanie rur ochronnych DVK-160 w wykopie	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	**17.000**
11 d.2	**KNR 5-10 0103-05**	Ręczne układanie kabli XRUHAKXs1x120mm2 12/20kV w rowach kablowych	m		
		315	m	315.000	
				RAZEM	**315.000**
12 d.2	**KNR 5-10 0114-04**	Układanie kabli XRUHAKXs1x120mm2 12/20kV w rurach	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	**150.000**
13 d.2	**KNR 5-10 0518-03**	Łączenie w rowach kabli HAKnFtA 3x50mm2 z kablami XRUHAKXs1x120mm2 z zastosowaniem mufy przejściowej SMOE 61733	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.2	**KNR 5-10 0611-05**	Montaż głowic wnętrzowych POLT-24C/1XI 70-240mm2 12/20kV	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
15 d.2	**E - 0510 4600-01**	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
16 d.2	**E - 0510 4600-02**	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla - każde następne 100 m	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	**3.000**

Przebudowa kabli kolidujących z budową łącznika pomiędzi sanatorium MARCONI a Zakładem Przyrodoleczniczym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	**E - 0510 4600-03**	Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
3	**45231400-9**	**Montaż kabla nn**			
18 d.3	**KNR 5-10 0301-02**	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m dwukrotnie	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	**55.000**
19 d.3	**KNR 5-10 0303-02**	Układanie rur ochronnych SRS-110 w wykopie	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	**24.000**
20 d.3	**KNR 5-10 0303-02**	Układanie rur ochronnych DVK-110 w wykopie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
21 d.3	**KNR 5-10 0303-02**	Układanie rur ochronnych A110-PS w wykopie	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	**44.000**
22 d.3	**KNR 5-10 0303-01**	Układanie rur ochronnych A83-PS w wykopie	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	**14.000**
23 d.3	**KNR 5-10 0103-02**	Ręczne układanie kabli YAKY 4x25mm2 0,6/1kV w rowach kablowych	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	**17.000**
24 d.3	**KNR 5-10 0114-02**	Układanie kabli YAKY 4x25mm2 0,6/1kV w rurach ochronnych	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	**44.000**
25 d.3	**KNR-W 4-03 1203-02**	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	**1.000**