TEAM S.C.

28-100 BUSKO-ZDRÓJ,
ul. Wojska Polskiego 18a

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262520-2 Roboty murowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dachu budynku Zakładu Przyrodolecznicze
w związku z budową łącznika pomiędzy budynkiem
Sanatorium "Marconi" a zakładem Przyrodoleczniczym oddz. II

ROBOTY BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 1, dz. nr ewid.93/1, 125/3, 96 obr. 13
INWESTOR : Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.
ADRES INWESTORA : 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : listopad 2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45262520-2	Zamurowania	1	10
2	45261000-4	Konstrukcja i pokrycie dachu	11	29

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 5385

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**45262520-2**	**Zamurowania**			
1 d.1	B-01.00.00	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego	m2		
			2*11.49*10.39	m2	238.76	
					RAZEM	238.76
2 d.1	B-01.00.00	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów istniejącej więźby dachowej	m2		
			poz.1	m2	238.76	
					RAZEM	238.76
3 d.1	B-01.00.00	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komór-kowego, grubości 24 cm	m2		
			3.54*22.25+4.23*0.80	m2	82.15	
					RAZEM	82.15
4 d.1	B-01.00.00	KNR 2-02 0123-02 kalk. włas-na	Nadmurowanie istniejących kominów	m2		
			1.00*(2*0.42+2*0.32+2*0.58+2*0.74)	m2	4.12	
					RAZEM	4.12
5 d.1	B-01.00.00	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.3	m2	82.15	
					RAZEM	82.15
6 d.1	B-01.00.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.3	m2	82.15	
					RAZEM	82.15
7 d.1	B-01.00.00	KNR 0-33 0102-04 analogia	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne)	m2		
			3.54*22.25	m2	78.77	
					RAZEM	78.77
8 d.1	B-01.00.00	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
			poz.7*5	szt.	393.85	
					RAZEM	393.85
9 d.1	B-01.00.00	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
			poz.7	m2	78.77	
					RAZEM	78.77
10 d.1	B-01.00.00	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego na ścia-nach	m2		
			poz.7+1.00*(2*0.42+2*0.56+2*0.58+2*0.98)	m2	83.85	
					RAZEM	83.85
2		**45261000-4**	**Konstrukcja i pokrycie dachu**			
11 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-nej - 14x14 cm	m3 drew.		
			0.14*0.14*10.35*2	m3 drew.	0.41	
					RAZEM	0.41
12 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - podwaliny 16x18 cm	m3 drew.		
			0.16*0.18*10.35*6	m3 drew.	1.79	
					RAZEM	1.79
13 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - słupy 16x16 cm	m3 drew.		
			0.16*0.16*(0.58*10+1.48*10+2.37*14)	m3 drew.	1.38	
					RAZEM	1.38
14 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew-na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - płatwie 16x22 cm	m3 drew.		
			0.16*0.22*10.35*6	m3 drew.	2.19	
					RAZEM	2.19
15 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 8x16 cm	m3		
			0.08*0.16*11.49*14*2	m3	4.12	
					RAZEM	4.12
16 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 2x8/16 cm	m3		
			2*0.08*0.16*1.60*20	m3	0.82	
					RAZEM	0.82

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 8x12 cm	m^3		
			0.08*0.12*1.65*(14+12)	m^3	0.41	
					RAZEM	0.41
18 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 8x16 cm	m^3		
			0.08*0.16*(0.80+1.40*2+0.80*2)	m^3	0.07	
					RAZEM	0.07
19 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0616-01 kalk. włas-na	Izolacje z foli paroizolacyjnej	m^2		
			11.49*11.03*2	m^2	253.47	
					RAZEM	253.47
20 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m^2		
			poz.19	m^2	253.47	
					RAZEM	253.47
21 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami	m^2		
			poz.19	m^2	253.47	
					RAZEM	253.47
22 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0613-03 analogia	Mata strukturalna	m^2		
			poz.19	m^2	253.47	
					RAZEM	253.47
23 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0529-01	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arku-szy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu - blacha trapezowa	m^2		
			poz.19	m^2	253.47	
					RAZEM	253.47
24 d.2	B-02.00.00	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wym.80x80 cm	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
25 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7037 o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2		
			0.30*12.00+0.45*2*11.80+0.30*(2*0.42+2*0.56+2*0.98+2*0.58)+0.42*0.56+0.98*0.58	m^2	16.55	
					RAZEM	16.55
26 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
			2*10.39	m	20.78	
					RAZEM	20.78
27 d.2	B-02.00.00	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej	m		
			2*4.80	m	9.60	
					RAZEM	9.60
28 d.2	B-02.00.00	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	m		
			1.37+2.33	m	3.70	
					RAZEM	3.70
29 d.2	B-02.00.00	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
			30	szt.	30.00	
					RAZEM	30.00