PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku magazynowego na działce ewid. nr 559/2 obręb Wełecz
ADRES INWESTYCJI	:	28-100 BUSKO-ZDRÓJ działka nr. 125/3
INWESTOR	:	UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ
ADRES INWESTORA	:	28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. F.
BRANŻA	:	budowlana

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 2-02 0616-04**	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z w postacji membrany wiatroizolacyj-nej- jedna warstwa wiatroizolacji o wysokiej paroprzepuszczalności (3000 g/m2/24h) 224	m² m²	224.000	
				RAZEM	**224.000**
2	**KNR 0-18 2611-07**	Montaż rusztu na na ścianach wewnętrznych hali (konstrukcja drewniana zaimpregnowana lub ew. konstr. metalowa) 224	m² m²	224.000	
				RAZEM	**224.000**
3	**KNR 0-23 2612-09**	Obróbka blacharska cokołu (muru) przy szer.w rozw.do 25cm 94	m m	94.000	
				RAZEM	**94.000**
4	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej prasowanej z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm . 224	m² m²	224.000	
				RAZEM	**224.000**
5	**KNR 0-19 0928-04**	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z drewna o pow. ponad 1.0 m2 (wraz z zakryciem otworu okiennego od strony zew. blachą falistą) 39.3-2.92	m² m²	36.380	
				RAZEM	**36.380**
6	**KNR 0-19 1023-04**	Montaż okien rozwieralno - uchylnych z PCV w klorze białym z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 2.92	m² m²	2.920	
				RAZEM	**2.920**
7	**KNNR 2 0604-02**	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 224	m² m²	224.000	
				RAZEM	**224.000**
8	**NNRNKB 202 0540-01**	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. 224	m² m²	224.000	
				RAZEM	**224.000**
9	**KNR-W 2-02 1032-01**	Demontaż istniejących bram stalowych dwuskrzydłowych oraz dostawa wraz z montażem bram przemysłowyvh panelowych aluminiowych ocieplanych w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem z przeszkleniem prostokątnym wyposażona w naped elektryczny z możliwością awaryjnego otwarcia bram za pomocą łańcucha lub korby (z podłączeniem do zasilania o wymiarach otworu w świetle 3*3 (przed zakupem zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej i przeprowadzenia obmiarów z natury). 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
10	**KNR 2-05 1007-02**	Obudowa ściany zewnętrznej z blach stalowych fałdowych z ociepleniem z wełny mineralnej (uzupełnienie po demontażu okien wełną gr. 10 cm) 39.3-2.92	m² m²	36.380	
				RAZEM	**36.380**
11	**KNR-W 2-02 0514-02**	Demontaż obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 72*0.45	m² m²	32.400	
				RAZEM	**32.400**
12	**KNR 0-15II 0529-03**	Rury spustowe z PCV fi. 90 mm w kolorze brązowym z wylewką prostą na zakończeniu na zewnętrz od strony południowej. 6*6.2	m m	37.200	
				RAZEM	**37.200**
13	**KNR 0-15II 0528-03**	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm w kolorze brązowym 72	m m	72.000	
				RAZEM	**72.000**
14	**KNR 2-02 0506-02**	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 32.4	m² m²	32.400	
				RAZEM	**32.400**