PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ DLA PRZYCHODNI UZDROWISKOWEJ

NR POM.	NAZWA	NAWIERZCHNIA	POW. [m²]
0.01A	KOMUNIKACJA 1	PCV	11.12
0.02A	PRACOWNIA RENTGENOWSKA	PCV	16.58
0.03A	DYŻURNY/OLDS	PCV	16.49
0.04A	WC	PŁYTKI	10.2
0.05A	WC PERSONEL	PŁYTKI	6.36
0.06A	POM. SEKRETARZ	WYKŁADZINA DYWANOWA	14.96
0.07A	POM. SEKRETARZ	WYKŁADZINA DYWANOWA	14.96
0.08A	GABINET LEKARSKI	PCV	16.43
0.09A	GABINET LEKARSKI	PCV	15.56
0.10A	GABINET LEKARSKI	PCV	22.32
0.11A	MAGAZYN AP	PCV	3.09
0.12A	POM. SŁUŻBOWE	PCV	21.29
0.13A	REJESTRACJA	PCV	15.97
0.14A	PRACOWNIA RENTGENOWSKA	PCV	14.58
0.15A	PRACOWNIA RENTGENOWSKA	PŁYTKI	31.49
0.16A	KOMUNIKACJA 2	PCV	2.45
0.17A	GABINET LEKARSKI	PCV	13.17
0.18A	GABINET LEKARSKI	PCV	12.58
0.19A	GABINET	PCV	13.62
0.20A	KOMUNIKACJA 2	PCV	2.45
0.21A	SZATNIA	PCV	4.72
0.22A	SZATNIA	PCV	2.53
0.23A	POMIESZCZALNIE	PCV	11.43
0.24A	POM. SOSW.	PŁYTKI	2.64
0.25A	GABINET	PCV	13.64
		SUMA	417.06

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY ODDZIAŁ II

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ DLA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO - ODDZIAŁ II

NR POM.	NAZWA	NAWIERZCHNIA	POW. [m²]
0.01B	KOMUNIKACJA 1	PŁYTKI	110.28
0.02B	KABINA 4	PŁYTKI	30.33
0.03B	KABINA 5	PŁYTKI	25.41
0.04B	KOORDYNATOR ZAKŁADU	PŁYTKI	11.47
0.05B	KOMUNIKACJA 2	PŁYTKI	10.03
0.06B	KOMUNIKACJA 3	PCV	33.05
0.07B	POM. SOCJALNE	PCV	11.47
0.08B	KABINA 6	PŁYTKI	25.41
0.09B	KABINA 7	PŁYTKI	31.47
0.10B	WC	PŁYTKI	3.17
0.11B	WC	PŁYTKI	6.26
0.12B	KOMUNIKACJA 4	PCV	93.85
0.13B	KABINA 8	PŁYTKI	24.34
0.14B	KABINA 9	PŁYTKI	24.34
0.15B	KABINA 10	PŁYTKI	36.03
0.16B	KOMUNIKACJA	PCV	35.68
0.17B	WC	PŁYTKI	2.87
0.18B	WC	PŁYTKI	3.65
0.19B	POM. SOCJALNY	PCV	7.35
0.20B	KOMUNIKACJA 5	PCV	4.08
0.21B	KOMUNIKACJA 6	PCV	4.08
0.22B	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PŁYTKI	6.13
0.23B	SZATNIA	PŁYTKI	13.74
0.24B	SZATNIA	PŁYTKI	19.44
0.25B	WC	PŁYTKI	2.72
0.26B	WC	PŁYTKI	2.72
0.27B	WYPOCZYNKI/MB	PCV	73.01
0.28B	KOMUNIKACJA 8	PCV	94.20
0.29B	KABINA 2	PŁYTKI	24.34
0.30B	KABINA 3	PŁYTKI	35.20
0.31B	KABINA 3	PŁYTKI	34.22
0.32B	WC	PŁYTKI	3.17
0.33B	KONSERWATOR	PŁYTKI	5.50
0.34B	DYŻURNY	PŁYTKI	13.74
		SUMA	870.23

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY ODDZIAŁ III

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ DLA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO - ODDZIAŁ III

NR POM.	NAZWA	NAWIERZCHNIA	POW. [m²]
0.01	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PŁYTKI	58.62
0.02	KOMUNIKACJA 1	PŁYTKI KAMIENNE	72.43
0.03	KOMUNIKACJA 2	PŁYTKI KAMIENNE	53.05
0.04	TOALETA MĘSKA	PŁYTKI	6.74
0.05	TOALETA DAMSKA	PŁYTKI	6.66
0.06	KOMUNIKACJA 3	PŁYTKI KAMIENNE	119.68
0.07	KOMUNIKACJA 4	PCV	7.41
0.08	PRZEBIERALNIA	PCV	7.40
0.09	MAŁY BASEN	PŁYTKI	10.68
0.10	MAŁY BASEN	PCV	20.61
0.11	KOMUNIKACJA 5	PCV	7.95
0.12	SZATNIA	PCV	7.41
0.13	GABINET	PCV	12.41
0.14	GABINET	PCV	6.47
0.15	GABINET	PCV	12.41
0.16	POM. KOCZALNE	PCV	19.82
0.17	MAŁY BASEN	PCV	24.62
0.18	GABINET ZABIEGOWY	PCV	15.36
0.19	GABINET ZABIEGOWY	PCV	15.81
0.20	KOMUNIKACJA 6	PŁYTKI KAMIENNE	53.05
0.21	SALA GIMNASTYCZNA	PCV	82.27
0.22	KOMUNIKACJA 7	PŁYTKI KAMIENNE	16.36
0.23	KOMUNIKACJA 8	PŁYTKI KAMIENNE	14.82
0.24	POM. SOSW.	PCV	7.40
0.25	KOMUNIKACJA 9	PCV	5.81
0.26	GABINET MASAŻU	PCV	20.02
0.27	GABINET MASAŻU	PCV	24.09
0.28	MAGAZYN	TARKETT	23.08
		SUMA	697.77

SUMA POW. UŻYTKOWEJ CAŁEGO KOMPLEKSU BUDYNKÓW - 1991.08m²

LEGENDA:

BOSAKI MEPLOWE MUROWANE BIEGŁ PARAWANY

RZUT PARTERU

nr Rys. INW-A-02 skala 1:100

NAZWA INWESTYCJI

Inwentaryzacja budynków Przychodni Uzdrowiskowej oraz Zakładu Przyrodoleczniczego - oddział II i III w Busku-Zdroju na terenie Uzdrowiska Busko-Zdrój SA

AUTOR PROJEKTU

TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Konrad Śmierzyński
TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna
25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2,
t: 883 939 139 NIP: 7731916208
e: pracowniateragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. (inż.) KONRAD ŚMIERZYŃSKI	136/SWOKK/2011	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. (inż.) PIOTR BLICHCIC		

Fazy projektu
INWENTARYZACJA

Branża
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku
RZUT PARTERU

Numer rysunku
BZ - INW - A 02
PROJEKT | ETAP/Zad | BRANŻA | NR. RYS. | REW.

Nr rewizji	Opis rewizji
-	-

Skala	Data	Rysował	Str.
1:100	03.2015		