Książka Przedmiarów

Nazwa budowy: Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny - "Górka"
Adres budowy: ul. Szymona Starkiewicza 1, 28-100 Busko Zdrój
Obiekt: Przebudowa oddziału I - I piętro.
Rodzaj robót: Roboty budowlane

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE *Kod CPV: 45110000-1; E122-4 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne*		
1	*KNR 4-01I 0329-03-060* *(NP) Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych*	*2,28 m3*
2	*KNR 4-01 0348-03-050* *(NP) Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej*	*35,00 m2*
3	*KNR 4-01 0811-07-050* *(NP) Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych*	*49,90 m2*
4	*KNR 4-01 0804-07-050* *(NP) Rozbiórka wylewki cementowej wraz z warstwami izolacji - analogia*	*92,10 m2*
5	*KNR 4-01 0819-15-050* *(NP) Rozebranie wykładziny ściennej z płytek*	*41,58 m2*
6	*KNR 4-01I 0354-07-020* *(NP) Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2*	*8,00 szt*
7	*KNR 4-01 0108-11-060* *(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km*	*19,48 m3*
8	*KNR 4-01 0108-12-060* *(NP) Dopłata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km , za dalsze 4 km*	*19,48 m3*
9	*KNR 00-19 0929-1101-050* *(NP) Demontaż ścianki przeszklonej w pom. 48 i49 - analogia*	*77,66 m2*
2. ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE *Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych*		
10	*KNR 4-01 0313-02-060* *(NP) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek*	*0,08 m3*

11	KNR 4-01 0313-04-040 (NP) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 240 mm	5,20 m
12	KNR 2 02I 0120-0201-050 (NP) Ścianki działowe z cegieł dziurawek, o grubości 1/2 cegły	58,67 m2
13	KNR 2 02I 0120-0101-050 (NP) Ścianki działowe z cegieł dziurawek, o grubości 1/4 cegły	10,25 m2
14	KNR 2-02W 2003-06-050 (NP) Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną 100mm	119,29 m2
15	KNR 2-02 1102-02-050 (NP) Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko.	92,10 m2
16	KNR 2-02 1102-03-050 (NP) Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 20 mm.	92,10 m2
17	KNR 2-02 0607-01-050 (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dwukrotnie, z folii polietylenowej 2x szerokiej 0.3 mm. izolacja pozioma podposadzkowa.	92,10 m2
18	KNR 2-02 0609-03-050 (NP) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych twardychIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.gr. 6 cm	92,10 m2
19	KNR 2-02 U 1130-0101-050 (NP) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm (na nowych podłożach oraz podłożach remontowanych)	368,70 m2
20	KNR 2-02 U 1134-0201-050 (NP) Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie posadzki 2x (1x na wylewkę, 1x na warstwę samopoziomującą)	368,70 m2
21	KNR 00-12 1118-03-050 (NP) Posadzki z płytek gres gat.I,o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą	60,01 m2
22	KNR 4-01I 0818-05-050 (NP) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	318,80 m2
23	AW-1-050 (NP) Szlifowanie podłoży przed wylaniem warstwy samopoziomującej	308,60 m2

24	*Wacetob 2-02 1123-0201-050* *(NP) Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett - Optima 2 mm gat. I + cokoliki z tarketu h=10 cm*	*345,63 m2*
25	*Wacetob 2-02 1123-04-050* *(NP) Zgrzewanie wykładzin rulonowych*	*345,63 m2*
26	*KNR 4-01 0711-01-050* *(NP) Uzup.tynków wewn.kat.iii z zapr.cem-wap./w.gasz./na ścianach plas,słupa.prostokąt,na podł.z cegły,pust.cer.gazo- i pianobet.- pow.otynk.jednego miejsca do 1 m2*	*36,80 m2*
27	*KNR 2 02I 0803-03-050* *(NP) Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów, wykonywane ręcznie (na nowych sciankach działowych)*	*138,34 m2*
28	*KNNR 3 0608-04010-050* *(NP) Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu,płytkami ceramicznymi kl. I o wymiarach 30x30,układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej (sanitariaty+fragm. gab. lek. do wys.2,10 m)*	*210,40 m2*
29	*KNR 2-02 U 0842-01-040* *(NP) Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian*	*36,62 m*
30	*KNR 4-01 0320-02-050* *(NP) Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2-szt.14*	*25,20 m2*
31	*Wacetob 2-02 1022-01-050* *(NP) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnetrzne, pełne profilowane, z zamkiem patentowym 90x200 - D1 - szt,1*	*1,80 m2*
32	*Wacetob 2-02 1022-01-050* *(NP) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnetrzne, pełne profilowane, z zamkiem patentowym 80x200 - D2 - szt,1*	*1,60 m2*
33	*Wacetob 2-02 1022-01-050* *(NP) Skrzydła drzwiowe łazienkowe, pełne, profilowane z tulejami went. z zamkiem patentowym 90x200 - D3 szt.9*	*16,20 m2*
34	*Wacetob 2-02 1022-01-050* *(NP) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnetrzne, przeszklone profilowane, z tulejami wentylacyjnymi z zamkiem patentowym 90x200 - D5 - szt,3*	*5,40 m2*
35	*KNR 00-19 1023-1201-050* *(NP) Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia D6 - szt.3*	*7,26 m2*

36	KNR 00-19 1023-1201-050 (NP) Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia D7- szt.3	6,15 m2
37	KNR 00-19 1023-0401-050 (NP) Okna z PCV stałe jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia	1,40 m2
38	AW-2-090 (NP) Dostawa i montaż kabin ustępowych z płyt laminowanych systemu ASANIT - 2 drzwiowe pom. nr 50 i 51	2,00 kpl
39	AW-105-020 (NP) Montaż naroży PCV w otworach drzwiowych - h=160 cm 10/10	35,00 szt
40	-101-040 (NP) Wymiana poręczy ściennych z tworzywa mocowanych na uchwyty metalowe	33,51 m
41	KNR 2-02 2011-01-050 (NP) Wymiana desek odbojowych h= 40 cm (korytarz obustronnie oraz sale chorych, świetlica))	63,37 m2
42	KNR 2-02U 2701-01-050 (NP) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Pom.46,47,50,51,57)	43,80 m2
43	KNR 2-02U 2701-01-050 (NP) Przebudowa i uzupełnienie istn. sufitów podwieszonych	36,80 m2
44	KNR 2 02I 2009-02-050 (NP) Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	546,03 m2
45	KNR 00-17 2609-08-040 (NP) Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym - analogia.	56,00 m
46	KNR 4-01I 1202-09-050 (NP) Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	711,02 m2
47	KNR 4-01 1204-05-050 (NP) Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitów emulsją unigrunt	368,70 m2
48	KNR 4-01 1204-05-050 (NP) Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian emulsją unigrunt (1x na stary tynk, 1x na szpachlę gipsową)	532,52 m2

49	KNR 4-01I 1204-01-050 (NP) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	368,70 m2
50	KNR 4-01I 1204-02-050 (NP) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	274,31 m2
51	KNR 4-01I 1206-02-050 (NP) Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	244,06 m2
52	KNR 4-01I 1212-19-050 (NP) Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	51,84 m2
53	KNR 4-01 1212-28-040 (NP) Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	187,20 m
54	KNR 4-01 1216-01-050 (NP) Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	358,79 m2
55	103-020 (NP) Dostawa i montaż uchwytów ściennych metalowych, chromowanych w sanitariacie dla niepełnosprawnych	10,00 szt

mgr inż. Jerzy Makowski
upr. bud. nr 119/KL/74
upr. proj. nr KL-314/87