Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny Gorka w Busku-Zdroju - przebudowa I piętra (aktualizacja 08).					
1	**KNR 4-03 1120-03**	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	**27.000**
2	**KNR 4-03 1122-01**	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - ilość biegunów 2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
3	**KNR 4-03 1124-02**	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	**19.000**
4	**KNR 4-03 1133-01**	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	**22.000**
5	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył typu YDYp 3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		462	m	462.000	
				RAZEM	**462.000**
6	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył YDYp 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		582	m	582.000	
				RAZEM	**582.000**
7	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył YDYp 5x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	**25.000**
8	**KNR 5-08 0307-02**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, POLO OPTIMA kompletnych	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
9	**KNR 5-08 0308-01**	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, POLO OPTIMA z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
10	**KNR 5-08 0307-02**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych, POLO OPTIMA kompletnych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
11	**KNR 5-08 0309-03**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych POLO OPTIMA podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
12	**KNR 5-08 0309-03**	Montaż do gotowego podłoża zestawu (gniazdo telefoniczne + komputerowe) POLO OPTIMA z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
13	**KNR 5-08 0309-03**	Montaż do gotowego podłoża gniazda komputerowego POLO OPTIMA z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
14	**KNR 5-08 0309-03**	Montaż do gotowego podłoża gniazda telewizyjnego TV POLO OPTIMA z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
15	**KNR 5-08 0402-01**	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wyłączniki rożnicowo i nadmiarawo-prądowe P 312, 30mA, B16	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
16	**KNR 5-08 0402-02**	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - wyłącznika S304, B 25	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
17	**KNR 5-08 0402-02**	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - wyłącznika P314, B 16	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
18	**KNR 5-08 0402-01**	Mocowanie lampek typu L 300	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
19	**KNR 5-08 0402-02**	Mocowanie aparatu FR-304, 100A FAEL	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
20	**KNR 5-08 0402-01**	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów ograniczników przepięć I + II stopień	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
21	**KNR 5-08 0511-14**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 4x18 W rastrowych do sufitów podwieszanych z podłączeniem z zastosowaniem rastru z płyty pleksiglas mleczny	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
22	**KNR 5-08 0504-03**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych plafonier nad umywalkami przykręcanych, końcowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
23	**KNR 5-08 0504-05**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych do sufitu, końcowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	**14.000**
24	**KNR 5-08 0813-01**	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
		288	szt.	288.000	
				RAZEM	**288.000**
25	**KNR 4-03 1001-01**	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle	m		
		642	m	642.000	
				RAZEM	**642.000**
26	**KNR 4-03 1003-07**	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		49	otw.	49.000	
				RAZEM	**49.000**
27	**KNR 4-03 1003-17**	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		34	otw.	34.000	
				RAZEM	**34.000**
28	**KNR 4-03 1003-01**	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		26	otw.	26.000	
				RAZEM	**26.000**
29	**KNR 4-03 1010-11**	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	**40.000**
30	**KNR 4-03 1010-12**	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	**40.000**
31	**KNR 4-03 1201-01**	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
		8	przew.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
32	**KNR 4-03 1202-01**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	pomiar .	8.000	
				RAZEM	**8.000**
33	**KNR 4-03 1205-05**	Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania	pomiar .		
		8	pomiar .	8.000	
				RAZEM	**8.000**
34	**KNR 4-03 1205-06**	Następny pomiar skutecznosci zerowania	pomiar .		
		16	pomiar .	16.000	
				RAZEM	**16.000**
35	**KNR-W 5-08 0302-01**	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		74	szt.	74.000	
				RAZEM	**74.000**
36	**KNR-W 5-08 0302-03**	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		58	szt.	58.000	
				RAZEM	**58.000**
37	**KNR 5-08 0309-02**	Montaż do gotowego podłoża rozdzielaczy telewizyjnych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
38	**KNR 5-08 0207-01**	Przewody telewizyjne wciągane do rur	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	**240.000**
39	**KNR 5-08 0207-01**	Przewody telefoniczne 3 parowe wciągane do rur	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	**130.000**
40	**KNR 5-08 0207-01**	Przewody U/UTP 4x2x0,5 wciągane do rur	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	**210.000**
41	**KNR 5-08 0107-01**	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	**210.000**
42	**KNR 5-08 0107-01**	Rury winidurowe o śr. do 16 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	**130.000**
43	**KNR 5-08 0218-01**	Przewód sterowniczy do instalacji przyzywowej kabelkowy YTKSY 1x4x0,8 w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	**64.000**
44	**KNR 5-08 0218-01**	Przewód sterowniczy do instalacji przyzywowej kabelkowy YTKSY 5x2x0,8 w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
45	**KNR 5-08 0403-03**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - nuemratora NSW-40 dla instalacji przyzewowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
46	**KNR 5-08 0403-01**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - zestawu przyłóżkowego KST-1 do instalacji przyzywowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
47	**KNR 5-08 0402-02**	Mocowanie przycisków PP-J pociągacz na żyłce dla instalacji przyzewowej	szt.		
		9	szt.	9.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**9.000**
48	**KNR 5-08 0403-02**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - kasowników K-120	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
49	**KNR 5-08 0402-02**	Mocowanie sygnalizatorów świetlnych WOS-1 w kolorze białym szkła	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
50	**KNR 5-08 0404-03**	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych typu WXL 3x20 o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
51	**KNR 5-08 0404-03**	Demontaż rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją -	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
52	**KNR 5-08 0820-01**	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W	szt.		
		38	szt.	38.000	
				RAZEM	**38.000**
53	**KNR BO-12 0358-02**	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/2 cegły	m³		
		5	m³	5.000	
				RAZEM	**5.000**
54	**KNR 5-08 0704-04**	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.)	szt.		
		152	szt.	152.000	
				RAZEM	**152.000**

Opracował:

CZESŁAW MAJ
Mgr inż. elektryk
Upr. Nr KL-6 [illegible]9
budowy, nadzoru
i projektowania