| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Prace zewnętrzne przy budynku Zarządu | | | | | |
| 1 | PRACE ZEWNĘTRZNE | | | | |
| 1.1 | SCHODY Z POCHYLNIĄ | | | | |
| 1 d.1. 1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| | | 1.45+4+0.95+3.84+2.01 | m | 12.250 | |
| | | | | RAZEM | 12.250 |
| 2 d.1. 1 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | | |
| | | 12.5*0.2 | m2 | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 3 d.1. 1 | KNR 2-31 1106-01 | Naprawa nawierzchni bezpośrednio przy schodach i pochylni za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowo bitumicznej. | t | | |
| | | 0.09 | t | 0.090 | |
| | | | | RAZEM | 0.090 |
| 4 d.1. 1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" | m2 | | |
| | | 17.6 | m2 | 17.600 | |
| | | | | RAZEM | 17.600 |
| 5 d.1. 1 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | | |
| | | 17.6 | m2 | 17.600 | |
| | | | | RAZEM | 17.600 |
| 6 d.1. 1 | NNRNKB 202 2147-01 | Obłożenie schodów, podestu oraz pochylni płytą granitową gr 3 cm o powierzchni antypoślizgowej - z przycięciem na wymiar w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (Wykonawca przedstawi materiał okładziny schodów do akceptacji Zamawiającemu) | m2 | | |
| | | 17.6 | m2 | 17.600 | |
| | | | | RAZEM | 17.600 |
| 7 d.1. 1 | NNRNKB 202 2144-01 | (z.IV) Okładziny gzymsów i pasów o szer.do 20 cm z płytami granitowymi (cokolik) | m | | |
| | | 7 | m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 8 d.1. 1 | KNR 2-02 1209-03 kalk. własna | Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej zewnętrzne z pochwytem | m | | |
| | | 0.95 | m | 0.950 | |
| | | | | RAZEM | 0.950 |
| 9 d.1. 1 | KNR 2-02 1209-01 | Dostawa oraz montaż balustrad stalowych ze stali nierdzewnej przy pochylni wys. 1,1 m z poręczami obustronnymi na wys. 0,75m i 0,9 m od płaszczyzny ruchu z pochwytem | m | | |
| | | 4+4.6 | m | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 1.2 | CHODNIK | | | | |
| 1.2.1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 10 d.1. 2.1 | KNR 2-31 0805-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej behaton w kolorze szarym na podsypce piaskowej (materiał do przekazania Inwestorowi wraz z ułożeniem na paletach i zabezpieczona przed destrukcją ) | m2 | | |
| | | 15.89*1.55 | m2 | 24.630 | |
| | | | | RAZEM | 24.630 |
| 11 d.1. 2.1 | KNR 2-31 0801-01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm | m2 | | |
| | | 17.82*1.55 | m2 | 27.621 | |
| | | | | RAZEM | 27.621 |
| 12 d.1. 2.1 | KNR 2-31 0801-05 | Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm | m2 | | |
| | | 22.1*1.55 | m2 | 34.255 | |
| | | | | RAZEM | 34.255 |
| 1.2.2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 13 d.1. 2.2 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.0558 | km | 0.056 | |
| | | | | RAZEM | 0.056 |
| 14 d.1. 2.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych oraz betonowych na gł. 6-10 cm | m | | |
| | | 55.81+1.4 | m | 57.210 | |
| | | | | RAZEM | 57.210 |
| 1.2. 3 | PODBUDOWY | | | | |
| 15 d.1. 2.3 | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie na gł. średniom 25cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | | |
| | | 55.81*1.4 | m2 | 78.134 | |
| | | | | RAZEM | 78.134 |
| 16 d.1. 2.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | 78.134 | m2 | 78.134 | |
| | | | | RAZEM | 78.134 |
| 17 d.1. 2.3 | KNR 2-31 0104-03 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm<br>Krotność = 1.5 | m2 | | |
| | | 78.134 | m2 | 78.134 | |
| | | | | RAZEM | 78.134 |
| 18 d.1. 2.3 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w I klasie<br>Krotność = 1.5 | m2 | | |
| | | 78.134 | m2 | 78.134 | |
| | | | | RAZEM | 78.134 |
| 19 d.1. 2.3 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | | |
| | | 78.134 | m2 | 78.134 | |
| | | | | RAZEM | 78.134 |
| 20 d.1. 2.3 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II<br>Krotność = 5 | m3 | | |
| | | 78.134*0.25+24.63*0.06+34.255*0.04+27.624*0.12 | m3 | 25.696 | |
| | | | | RAZEM | 25.696 |
| 21 d.1. 2.3 | KNR 2-01 0201-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 78.134*0.25+24.63*0.06+34.255*0.04+27.624*0.12 | m3 | 25.696 | |
| | | | | RAZEM | 25.696 |
| 1.2. 4 | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 22 d.1. 2.4 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wzór Polbruk BEGANIT płukana gr. 6 cm w kolorze ciemnoszarym i szarym (wstawki) | m2 | | |
| | | 55.81*1.4 | m2 | 78.134 | |
| | | | | RAZEM | 78.134 |
| 23 d.1. 2.4 | kalk. własna kalk. własna | Regulacja pionowa rewizji z instalacji odgromowej | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 1.2. 5 | KRAWĘŻNIKI | | | | |
| 24 d.1. 2.5 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | | 55.81 | m | 55.810 | |
| | | | | RAZEM | 55.810 |
| 25 d.1. 2.5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | | |
| | | 55.81*0.0575 | m3 | 3.209 | |
| | | | | RAZEM | 3.209 |
| 26 d.1. 2.5 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej ( str. zach. i wschodnia budynku krawężniki zatopione) | m | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 55.81 | m | 55.810 | |
| | | | | **RAZEM** | **55.810** |