Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Układanie tapet w budynku Zarządu					
1	**PRACE WEWNĘTRZNE**				
1 d.1	**KNR 4-01 1205-04**	Układanie tapet wytłaczanych na korytarzu na I piętrze oraz w pomieszczeniu sekretariat na jednej ścianie od strony kotłowni oraz na ścianach komina w pom. sekretariatu należy przykleić tapetę firmy Muraspec Murek Reno o nr . katalogowym 870 (paski pionowe), zaś w pokoju prezesa na ścianie od strony kotłowni wraz z kominem a także częściowodo podciągu na ścianie od strony sekretariatu należy przykleić tapetęfirmy Muraspec mUREK rENO O NR. KATALOGOWYM 04A31. (MATERIAŁ W POSTACI TAPET I KLEJU DOSTARCZA INWESTOR należy także przesunąc ostrożnie dwie szafy i zdemontować i powiesić obrazy)	m2		
		(1.202+19.09+8.94+2.08)+(8.68*2.3)	m2	51.276	
				RAZEM	**51.276**
2 d.1	**KNR 0-17 2608-03**	Przygotowanie podłoża pod tapetowanie- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		51.27	m2	51.270	
				RAZEM	**51.270**
3 d.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		24*2	m2	48.000	
				RAZEM	**48.000**