Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	**KNR 4-04 0504-06**	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony- odklejenie wykładzint Tarket przy ściankach Sala Operacyjna nr. 26 i 28	m²		
		4.132	m²	4.132	
				RAZEM	**4.132**
2 d.1	**KNR 2-02 1112-09**	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych- przyklejenie do gotowej scianki- Sala Operacyjna nr. 26 i 28	m²		
		(1.48+3.26+0.12+1.44+1.33+1.74+1.24+1.08+0.51+0.74+2.60+0.47+0.47+ 1.32+0.12+1.50+1.24)*0.2	m²	4.132	
				RAZEM	**4.132**
3 d.1	**KNR 4-04 0502-02**	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich- rozbiórka płyt G-K do wysokosci sufitu Sala Operacyjna nr. 26	m²		
		(4.88+0.77+0.90+1.33+1.74+0.12+1.24)*3.28- 2*0.8-1.2*2	m²	32.014	
				RAZEM	**32.014**
4 d.1	**KNR 7-11 1107-01**	Wykład.blachą ołow.o gr.do 3 mm zbiorn.,aparatów,urządzeń lub elem.o pow.płaskich bez obracania - masa ołowiu pow.200 do 500 kg	kg		
		[(4.88+0.77+0.90+1.33+1.74+1.24)*2.50- 0.8*2-1.2*2- 0.9*1.1]*5.84	kg	129.414	
				RAZEM	**129.414**
5 d.1	**NNRNKB 202 2027-04**	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ściankach na ruszcie metalowym 75- obudowa scianek G-K-płyty wodoodporne grub. 12.5 mm - sala nr 26	m²		
		(4.88+0.77+0.90+1.33+1.74+0.12+1.24)*3.28- 0.8*2-1.2*2-0.9*1.1	m²	31.024	
				RAZEM	**31.024**
6 d.1	**KNR 4-04 0502-02**	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich- Sala Operacyjna nr. 28	m²		
		(0.90+0.84+0.51+0.74+2.60+0.47+0.47+1.32+0.12+1.50+1.24)*3.28-0.74*1-2* 0.8-2*1.2-0.9*1	m²	29.489	
				RAZEM	**29.489**
7 d.1	**KNR 7-11 1107-01**	Wykład.blachą ołow.o gr.do 3 mm elem.o pow.płaskich bez obracania - masa ołowiu pow.200 do 500 kg- wyłozenie ścianek grub. 12 cm blachą ołowianą grub. 0.5 mm z zakładami min 5 cm do wysokosci 2,6 m- sala nr 28	kg		
		[(0.90+0.84+0.51+0.74+2.60+0.47+0.47+1.32+0.12+1.50+0.12+1.24)*2.50- 0.74*1-2*0.8-2*1.2-0.9*1]*5.84	kg	125.180	
				RAZEM	**125.180**
8 d.1	**NNRNKB 202 2027-04**	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75-	m²		
		(0.90+0.84+0.51+0.74+2.60+0.47+0.47+1.32+0.12+1.50+1.24)*3.28- 0.9*1.1- 0.8*1.1	m²	33.259	
				RAZEM	**33.259**
9 d.1	**KNR-W 2-02 1215-01 analogia**	Osłona okna RTG przesuwna o wymiarach 0.8*1.1 na okno OK IV w sali op. nr. 28A- wymiar w świetle muru	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
10 d.1	**KNR-W 2-02 1203-02**	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 z filtrem Pb 0.5 mm rozwierane lewe D VIII sala nr. 26 B	m²		
		1*2.05	m²	2.050	
				RAZEM	**2.050**
11 d.1	**KNR-W 2-02 1203-02**	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 z filtrem Pb 0.5 mm- D VIII sala 28 A, drzwi rozwierane prawe	m²		
		1*2.05	m²	2.050	
				RAZEM	**2.050**
12 d.1	**KNR-W 2-02 1024-02**	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z filtrem Pb - D VI sala 26B- wym. w świetle muru	m²		
		1.2*2.05	m²	2.460	
				RAZEM	**2.460**
13 d.1	**KNR-W 2-02 1024-02**	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z filtrem Pb- D-VI - sala 28 A, wym. w swietle muru	m²		
		1.2*2.05	m²	2.460	
				RAZEM	**2.460**
14 d.1	**KNR-W 2-02 1024-02**	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone- z osłoną RTG - D V sala 26 B,- wymiary w świetle muru	m²		
		0.9*2.05	m²	1.845	
				RAZEM	**1.845**
15 d.1	**KNR-W 2-02 1024-02**	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z płaszczem Pb sala 28A- D V wym. w świetle muru	m²		
		0.9*2.05	m²	1.845	
				RAZEM	**1.845**
16 d.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m²		
		39.9*2	m²	79.800	
				RAZEM	**79.800**
17 d.1	**KNR 2-02 0925-01**	Osłony okien folia polietylenowa osłona okien, parapetów. drzwi, urządzeń	m²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.05+0.9*2.05+1.2*2.08+1.2*2.08+1*2.05+1*2.05+0.9*1.1+0.9*1.1+0.8* 1.1+1.3*1.8+1.3*1.8+1.3*1.8+1.3*1.8+(1.3*0.5)*4	m²	27.602	
				RAZEM	**27.602**
18 d.1	**KNR 4-01** **0708-02**	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2.05*0.25+2.05*0.25+1*0.25)*2	m m	 2.550	
				RAZEM	**2.550**
19 d.1	**KNR 2-02** **2009-05**	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym- po montazu drzwi (1*2.05*0.24+1*2.05*0.24+1*0.24)*2+(1.2*2.08*0.12)*2+(0.9*2.08*0.12)*2	m² m²	 3.496	
				RAZEM	**3.496**
20 d.1	**NNRNKB** **202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- Sala Operacyjna nr. 26 39.90	m² m²	 39.900	
				RAZEM	**39.900**
21 d.1	**KNR 4-01** **1204-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów- Sala Operacyjna nr. 26 39.90	m² m²	 39.900	
				RAZEM	**39.900**
22 d.1	**NNRNKB** **202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- Sala Operacyjna nr. 26 (4.85+0.77+0.90+2.50+0.97+5.70+1.07+5.10+4.95+1.24)*3.28+2.05*0.25+ 2.05*0.25+2*0.25-(1.30*1.70)*2-0.9*2.-0.9*1.1-1.2*2-0.8*2+0.4*7+[(1.3+1.8+ 1.8)*0.2*2]	m² m²	 87.079	
				RAZEM	**87.079**
23 d.1	**KNR 4-01** **1204-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- Sala Operacyjna nr. 26 87.079	m² m²	 87.079	
				RAZEM	**87.079**
24 d.1	**NNRNKB** **202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Sala Operacyjna nr. 28 39.90	m² m²	 39.900	
				RAZEM	**39.900**
25 d.1	**KNR 4-01** **1204-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów- Sala Operacyjna nr 28 39.90	m² m²	 39.900	
				RAZEM	**39.900**
26 d.1	**NNRNKB** **202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- Sala nr 28 (4.95+1.24+5.35+1.07+5.24+0.90+2.50+0.90+1.08+0.51+0.74+2.60+0.47+ 0.47)*3.27+(2.05*0.25+2.05*0.25+1*0.25)-0.9*2-(1.35*1.3)*2-0.74*1-0.8*2- 1.2*2-0.9*1+5.24*0.40+(1.30+1.80+1.80+1.30+1.80+1.8)*0.20	m² m²	 86.006	
				RAZEM	**86.006**
27 d.1	**KNR 4-01** **1204-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 86.006	m² m²	 86.006	
				RAZEM	**86.006**
28 d.1	**KNR 4-04** **1101-02**	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 40.489*0.02	m³ m³	 0.810	
				RAZEM	**0.810**
29 d.1	**KNR 4-04** **1101-05**	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 40.489*0.02	m³ m³	 0.810	
				RAZEM	**0.810**