"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko – Zdrój, dnia 1 czerwca 2016 roku

PZ/26/2016

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zarząd „Uzdrowisko Busko – Zdrój" S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są prace związane z serwisowaniem central klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych wody lodowej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna" w Pawilonie C1, Punkcie Żywienia oraz na Bloku Operacyjnym Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego „Górka".

Postępowanie prowadzone jest w trzech częściach. Oferent spełniający warunki udziału w postępowaniu może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części postępowania.

Przedmiot postępowania obejmuje w szczególności:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central klimatyzacyjnych – kontrola wydatków i spręży central, kontrola prądów pobieranych przez silniki, sprawdzenie stanu pasków klinowych.
2. Sekcja wentylatora – kontrola poprawności pracy: silnika, wirnika, łożyska, czystość sekcji, stan króćców elastycznych.
3. Sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość filtrów i przepustnicy.
4. Nagrzewnica wodna – działanie układu zasilania i regulacji, czujnika przeciwzamrożeniowego, stan nagrzewnicy oraz jej czystość, czyszczenie nagrzewnicy.
5. Chłodnica wodna – działanie układu zasilania i regulacji, stan chłodnicy oraz jej czystość, czyszczenie chłodnicy, kontrola drożności i czyszczenie syfonu odwodnienia.
6. Układ sterowania – sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów takich jak: siłowniki, przepustnice, zawory.
7. Agregaty chłodnicze (wody lodowej) – sprawdzenie stanu skraplacza, historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu. Sprawdzenie ciśnień roboczych, poziomu oleju w sprężarkach, poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych, sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek, sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania, sprawdzenie przetworników i zwłok czasowych, sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki, sprawdzenie poprawności działania czujnika

przepływu, sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych.

8. Zakres czynności przeglądu serwisowego wentylatorów dachowych wywiewnych obejmuje: sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających, sprawdzenie wirnika wentylatora i wszystkich zamocowań mechanicznych, oczyszczenie obudowy wentylatora z zabrudzeń, oczyszczenie wirnika wentylatora z zabrudzeń, sprawdzenie czy łopatki wentylatora nie posiadają żadnych ubytków, sprawdzenie czy łopatki wentylatora obracają się swobodnie – ustalenie i usunięcie przyczyn ewentualnych blokad uniemożliwiających swobodne obracanie się łopatek wentylatora, sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia.
9. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.
10. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie wykonania usługi przez Dział Techniczny.
11. Prace serwisowe wykonywane będą na ruchu obiektów, należy zaplanować i przeprowadzać je w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu.
12. Wykonawca wszystkie prace serwisowe winien prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, warunkami technicznymi, pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Dane techniczne zamontowanych urządzeń, których dotyczy usługa:

1. Pawilon C1 Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna"
   1) centrala nawiewno – wywiewna T-02 firmy KLIMOR w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=4020m^3/h, typ MCKH3 – 1 szt.,
   2) centrala nawiewno – wywiewna T-03 firmy KLIMOR w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=4800m^3/h, typ MCKH3 – 1 szt.,
   3) automatyka kontrolno – sterująca wraz z falownikami do centrali T-02 i T-03 – 1 szt.,
   4) agregat chłodniczy wody lodowej CLINT typ CHA/K 302-P SL SI-SP – 1 szt.
2. Punkt Żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna":
   1) centrala nawiewna firmy Clima – Produkt o wydatku V=6500m^3/h, typ G-GOLEM-I-03-S- FB4/WCC/WHC/PF-R – 1 szt.,
   2) centrala nawiewna firmy Clima – Produkt o wydatku V=8100m^3/h, typ G-GOLEM-I-04-S-04-FB4/WCC/WHC/PF-L – 1 szt.,
   3) wentylatory wyciągowe dachowe firmy Gebhardt typy RDA i RDM – 7 szt. (RDA 31-3540-MD – 1 szt., RDM 31-2528-2D-10 – 4szt., RDM 31-2528-MD – 1 szt., RDA 31-4550-MD – 1 szt.)
   4) automatyka kontrolno – sterująca wraz z falownikami do central,
   5) agregat chłodniczy wody lodowej LENNOX typ EAC 1303 SM 4 HN – 1 szt.
3. Blok Operacyjny Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka"
   1) centrala nawiewno – wywiewna firmy AW-Klima w wykonaniu higienicznym,

o wydatku V=3100m^3/h, typ KWH 04 B3/Z – 1 szt.,
2) centrala nawiewno – wywiewna firmy AW-Klima w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=4310m^3/h, typ KWH 05 B3/Z – 1 szt.,
3) centrala nawiewna firmy AW-Klima w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=1360m^3/h, typ KWH 03 B3/Z – 1 szt.,
4) agregat chłodniczy wody lodowej BlueBox typ Zeta 2002 ST 1PS 8.2 – 1 szt.

Przeglądy agregatów chłodniczych wykonać należy dwa razy w roku (przed sezonem zaopatrzenia w chłód i po sezonie), przeglądy w pozostałym wymienionym zakresie należy przeprowadzić 4 razy w roku (raz na trzy miesiące) – dokładne terminy świadczenia usługi ustalone zostaną po zawarciu umowy.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej. W sprawie umówienia wizji lokalnej oraz w sprawach dotyczących przedmiotu niniejszego postępowania należy kontaktować się z Panem Łukaszem Łukasikiem, tel: 41 370 32 89.

Oferty złożyć należy w Sekretariacie Zarządu Spółki do dnia .....9..... **czerwca 2016 roku, do godziny** 10...^{00}. Oferty można również przesłać – z zachowaniem wskazanego powyżej terminu składania ofert - na adres: „Uzdrowisko Busko – Zdrój" S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko – Zdrój. Oferty złożyć należy w zaklejonej kopercie z oznaczeniem **„OFERTA - CENTRALE KLIMATYZACYJNE, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM .....9..... CZERWCA 2016 ROKU, GODZINĄ 10.^{30}"**.

Do oferty załączyć należy:
- kopię zaświadczenia z właściwego rejestru,
- kopię dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca jest serwisantem urządzeń właściwych dla danej części postępowania.

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której cena wykonania usługi w danej części będzie najniższa spośród formalnie zgodnych ofert.
Okres udzielenia zamówienia 12 miesięcy liczone od dnia udzielenia zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy na warunkach zapisanych w Projekcie Umowy stanowiących Załącznik do niniejszego postępowania.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec

"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Załącznik Nr 1

..... dnia, ... 2016 roku

.....

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI I

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem są prace związane z serwisowaniem central klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych wody lodowej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna" w Pawilonie C1 oferujemy wykonanie usługi w cenie:
.....zł.netto
(słownie złotych: .....) ..... % VAT
..... zł.brutto
(słownie złotych: .....) za 2 przeglądy w roku agregatów chłodniczych (przed sezonem zaopatrzenia chłodu oraz po sezonie),
..... zł. netto
(słownie złotych: .....) ..... % VAT
..... zł.brutto
(słownie złotych: .....) za 4 przeglądy w roku pozostałych urządzeń w zakresie wymienionym w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.
Wartość oferty łącznie: ..... zł netto /
..... zł. brutto
Cena uwzględnia koszty prac przygotowawczych.
W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania usługi w okresie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania usługi na warunkach wynikających z Projektu Umowy, z którym zapoznaliśmy się i akceptujemy.

.....
podpis osoby składającej ofertę

"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Załącznik Nr 1

..... dnia, ... 2016 roku

.....

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI II

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem są prace związane z serwisowaniem central klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych wody lodowej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna" w Punkcie Żywienia oferujemy wykonanie usługi w cenie:

.....zł.netto

(słownie złotych: .....) ..... % VAT

..... zł.brutto

(słownie złotych: .....) za 2 przeglądy w roku agregatów chłodniczych (przed sezonem zaopatrzenia chłodu oraz po sezonie),

..... zł. netto

(słownie złotych: .....) ..... % VAT

..... zł.brutto

(słownie złotych: .....) za 4 przeglądy w roku pozostałych urządzeń w zakresie wymienionym w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.

Wartość oferty łącznie: ..... zł netto /

..... zł. brutto

Cena uwzględnia koszty prac przygotowawczych.

W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania usługi w okresie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania usługi na warunkach wynikających z Projektu Umowy, z którym zapoznaliśmy się i akceptujemy.

.....
podpis osoby składającej ofertę

"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Załącznik Nr 1

..... dnia, ... 2016 roku

.....

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI III

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem są prace związane z serwisowaniem central klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych wody lodowej na Bloku Operacyjnym Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka" oferujemy wykonanie usługi w cenie:.....zł.netto

(słownie złotych: .....) ..... % VAT

..... zł.brutto

(słownie złotych: .....) za 2 przeglądy w roku agregatów chłodniczych (przed sezonem zaopatrzenia chłodu oraz po sezonie),

..... zł. netto

(słownie złotych: .....) ..... % VAT

..... zł.brutto

(słownie złotych: .....) za 4 przeglądy w roku pozostałych urządzeń w zakresie wymienionym w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.

Wartość oferty łącznie: .....zł netto /

..... zł. brutto

Cena uwzględnia koszty prac przygotowawczych.

W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania usługi w okresie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania usługi na warunkach wynikających z Projektu Umowy, z którym zapoznaliśmy się i akceptujemy.

.....
podpis osoby składającej ofertę

Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ..... 2016 roku w Busku – Zdroju pomiędzy:

„Uzdrowisko Busko – Zdrój" S.A. ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko – Zdrój, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, nr KRS 0000055824, kapitał zakładowy 21.000.000 zł.

reprezentowaną przez:

1) .....

zwanym w dalszej Części Umowy „Zamawiającym"

a

.....,

NIP:....., REGON.....

reprezentowanym przez:

1) .....

zwanym w dalszej Części Umowy „Wykonawcą"

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na serwisowaniu central klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych wody lodowej (stosownie do części postępowania).
2. Dane techniczne zamontowanych urządzeń, których dotyczy usługa:
   1) Pawilon C1 Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna"
      a) centrala nawiewno – wywiewna T-02 firmy KLIMOR w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=4020m^3/h, typ MCKH3 – 1 szt.,
      b) centrala nawiewno – wywiewna T-03 firmy KLIMOR w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=4800m^3/h, typ MCKH3 – 1 szt.,
      c) automatyka kontrolno – sterująca wraz z falownikami do centrali T-02 i T-03 – 1 szt.,
      d) agregat chłodniczy wody lodowej CLINT typ CHA/K 302-P SL SI-SP – 1 szt.

2) Punkt Żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna":
   a) centrala nawiewna firmy Clima – Produkt o wydatku V=6500m^3/h, typ G-GOLEM-I-03-S- FB4/WCC/WHC/PF-R – 1 szt.,
   b) centrala nawiewna firmy Clima – Produkt o wydatku V=8100m^3/h, typ G-GOLEM-I-04-S-04-FB4/WCC/WHC/PF-L – 1 szt.,
   c) wentylatory wyciągowe dachowe firmy Gebhardt typy RDA i RDM – 7 szt. (RDA 31-3540-MD – 1 szt., RDM 31-2528-2D-10 – 4szt., RDM 31-2528-MD – 1 szt., RDA 31-4550-MD – 1 szt.)
   d) automatyka kontrolno – sterująca wraz z falownikami do central,
   e) agregat chłodniczy wody lodowej LENNOX typ EAC 1303 SM 4 HN – 1 szt.
3) Blok Operacyjny Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Góka".
   a) centrala nawiewno – wywiewna firmy AW-Klima w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=3100m^3/h, typ KWH 04 B3/Z – 1 szt.,
   b) centrala nawiewno – wywiewna firmy AW-Klima w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=4310m^3/h, typ KWH 05 B3/Z – 1 szt.,
   c) centrala nawiewna firmy AW-Klima w wykonaniu higienicznym, o wydatku V=1360m^3/h, typ KWH 03 B3/Z – 1 szt.,
   d) agregat chłodniczy wody lodowej BlueBox typ Zeta 2002 ST 1PS 8.2 – 1 szt.

3. Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central klimatyzacyjnych – kontrolę wydatków i spręży central, kontrolę prądów pobieranych przez silniki, sprawdzenie stanu pasków klinowych,
- w sekcji wentylatora – kontrolę poprawności pracy: silnika, wirnika, łożyska, czystość sekcji, stan króćców elastycznych,
- w sekcji filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość filtrów i przepustnicy,
- dla nagrzewnicy wodnej – działanie układu zasilania i regulacji, czujnika przeciwzamrożeniowego, stanu nagrzewnicy oraz jej czystości, czyszczenia nagrzewnicy,

- dla chłodnicy wodnej – działanie układu zasilania i regulacji, stan chłodnicy oraz jej czystości, czyszczenia chłodnicy, kontroli drożności i czyszczenia syfonu odwodnienia,
- dla układu sterowania – sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrolę działania elementów takich jak: siłowniki, przepustnice, zawory,
- dla agregatów chłodniczych (wody lodowej) – sprawdzenie stanu skraplacza, historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualnej konfiguracji systemu. Sprawdzenie ciśnień roboczych, poziomu oleju w sprężarkach, poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych, sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek, sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania, sprawdzenie przetworników i zwłok czasowych, sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki, sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu, sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych,
- zakres czynności przeglądu serwisowego wentylatorów dachowych wywiewnych obejmuje: sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających, sprawdzenie wirnika wentylatora i wszystkich zamocowań mechanicznych, oczyszczenie obudowy wentylatora z zabrudzeń, oczyszczenie wirnika wentylatora z zabrudzeń, sprawdzenie czy łopatki wentylatora nie posiadają żadnych ubytków, sprawdzenie czy łopatki wentylatora obracają się swobodnie – ustalenie i usunięcie przyczyn ewentualnych blokad uniemożliwiających swobodne obracanie się łopatek wentylatora, sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,
- sporządzanie protokołu z wykonanych czynności,
- uzyskanie potwierdzenia wykonania usługi przez Dział Techniczny,
- prace serwisowe wykonywane będą na ruchu obiektów, należy zaplanować i przeprowadzać je w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu,
- Wykonawca wszystkie prace serwisowe winien wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, warunkami technicznymi, pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnych materiałów, maszyn i urządzeń, własnych pracowników.
5. Z przeprowadzonej usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wymaganą przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu umowy.

§ 2

Umowę zawiera się na czas określony: od dnia.....roku, na okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Dokładne terminy wykonywania świadczeń ustalane będą każdorazowo z Zamawiającym. W czasie trwania umowy serwis agregatów chłodniczych zostanie wykonany dwukrotnie, zaś pozostałych urządzeń czterokrotnie w ciągu roku.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w czasie wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do usunięcia na koszt własny.
2. Wykonawca w toku realizacji umowy obowiązany jest na żądanie Zamawiającego udostępnić mu informacje dotyczące zaawansowania prac.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie Wynagrodzenie w kwocie: ..... zł. netto (słownie złotych: .....) ..... % VAT, ... brutto (słownie złotych: .....). Wynagrodzenie płatne będzie w formie cząstkowej tj. za przeprowadzone przeglądy. Wartość wynagrodzenia cząstkowego obliczona zostanie na podstawie wynagrodzenia zaoferowanego przez Wykonawcę.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie cząstkowy protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Pracownika Działu Technicznego. Termin płatności wynagrodzenia: 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, wyczerpuje wszystkie

koszty wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy przy Wykonawcy przysługiwać będzie 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pozostałe 50% wynagrodzenia zostanie zapłacone Wykonawcy po usunięciu stwierdzonych wad i usterek, na okoliczność tą sporządzony zostanie dodatkowy protokół.
5. Jeśli umowa zostanie rozwiązania przed terminem, wynagrodzenie przysługiwać będzie Wykonawcy tylko za wykonaną część umowy. Stopień zaawansowania prac i odpowiadające mu wynagrodzenie zostaną ustalone w drodze porozumienia stron.

§ 5

1. W każdym czasie strony mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
2. Zamawiający wypowie Wykonawcy umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca:
   1) nie wykona przedmiotu umowy w terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
   2) wykona przedmiot Umowy w sposób niezgodny z wymaganiami i ustaleniami np. gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania umowy,
   3) w inny rażący sposób naruszy obowiązki umowne czyniące dalszą współpracę niemożliwą.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
   1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
   2) równowartości stwierdzonych protokolarnie szkód spowodowanych działaniem Wykonawcy, jeśli Wykonawca ich nie usunie lub nie naprawi,
   3) 20% wynagrodzenia umownego brutto, jeżeli Zamawiający wypowie Wykonawcy umowę z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w płatności faktury, w ustawowej wysokości.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: .....
   tel:..... faks:.....
   e-mail: .....
2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: .....
   tel:.....faks: .....
   e-mail: .....

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okolicznościach warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, które nie były stronom znane w dniu zawierania umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana postanowień umowy wymagania zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy siedzibie Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: **ZAMAWIAJĄCY:**