PARTER – zestawienie elementów projektowanych						
NR POM	**pomieszczenie**	**WYS.**	**Pow. (m2)**	**Rodzaj posadzki**	**ściany**	**Sufit**
0.1	KORYTARZ	3,28 + miejscowe 3,18	25,66	Na parkiecie wykładzina dywanowa	Farba zmywalna do 0,95m (ściany i elementy dekoracyjne) , powyżej na ścianie tynk dekoracyjny	Istniejący gładź + miejscowe obniżenie GK
0.2	KORYTARZ	3,11 + miejscowe 3,00	33			obniżony modułowy (kasetonowy) + miejscowe obniżenie GK
0.3	KORYTARZ	3,11 + miejscowe 3,00	8,15			Istniejący gładź + miejscowe obniżenie GK
0.4	KORYTARZ + SCHODY	3,38	44,73	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący gładź + farba
			7,8	Na biegu wykładzina dywanowa		
0.5	KORYTARZ	3,80 + miejscowe 3,60	32	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący gładź + miejscowe obniżenie GK (spód podciągu)
0.6	KORYTARZ + SCHODY	3,75	10,52	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący gładź + farba
			5,22	Na biegu wykładzina dywanowa		
0.7	KORYTARZ	2,17 - 4,00	7,3	parkiet		Istniejący gładź + farba
0.8	KORYTARZ	3,80 + miejscowe 3,70	29,74	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący gładź + miejscowe obniżenie GK
0.9	KORYTARZ	2-3,8	19,77	parkiet		Istniejący gładź+ farba
0.10	KORYTARZ		6,9	parkiet		

PIĘTRO – zestawienie elementów projektowanych						
NR POM	**pomieszczenie**	**WYS.**	**Pow. (m2)**	**Rodzaj posadzki**	**ściany**	**Sufit**
1.1	KORYTARZ	2,70 – 2,78	21,32	Na parkiecie wykładzina dywanowa	Farba zmywalna do 0,95m (ściany i elementy dekoracyjne) , powyżej na ścianie tynk dekoracyjny	obniżony modułowy (kasetonowy) + miejscowe obniżenie GK
1.2	KORYTARZ	2,88 – 2,90	32,78			
1.3	KORYTARZ	3,16	11,35			Istniejący tynk + farba
1.4	KORYTARZ + KLATKA 1	3,14	28,73	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący tynk + farba
			11,59	Na schodach wykładzina dywanowa		
1.5	KORYTARZ	3,3	32,59	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący gładź + miejscowe obniżenie GK (spód podciągu)
1.6	KORYTARZ + KLATKA 2	3,32	9,24	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący tynk + farba
			12,64	Na schodach wykładzina dywanowa		
1.7	KORYTARZ	3,30 – 3,36	30,25	Na parkiecie wykładzina dywanowa		Istniejący gładź + miejscowe obniżenie GK (spód podciągu)