
pokój nr 11
pokój nr 12
pokój nr 13
pokój nr 14
pokój nr 15
pokój nr 16
pokój nr 17
pokój nr 18
pokój nr 19
pokój nr 10
pokój nr 9
pokój nr 8
pokój nr 26
pokój nr 25
pokój nr 24
pokój nr 23
pokój nr 22
pokój nr 21
pokój nr 20
spiżarka
kuchnia
Istniejący grzejnik płytowy stalowy typu dekoracyjny. Termostatowany grzejnik płytowy, konstrukcyjny z bocznym podłączeniem - przed grzejnikiem należy zainstalować przewidziano zawór termostatyczny z głowicą regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym
Istniejący grzejnik łazienkowy do demontażu. Zaprojektowano grzejnik dekoracyjny, wysoki przed grzejnikiem na zaległe zastępcą przewidziano zawór grzejnikowy z głowicą regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym
Istniejący grzejnik płytowy stalowy typu dekoracyjny
Grzejnik płytowy 11/300 stalowy ogniowodowy z wbudowaną zaworową głowicą termostatyczną do montażu na nr. łazienki
Grzejnik płytowy 11/300 stalowy ogniowodowy z wbudowaną zaworową głowicą termostatyczną do montażu na nr. łazienki
LEGENDA
- proj. inst. centralnego ogrzewania (zas./pow.)
- proj. inst. wody socjalnej (z.w./c.w.u./cyrk.)
- istn. inst. wody socjal. do likwidacji
- istn. instalacja kanalizacji sanit. - PVC-U
- istn. instalacja kanalizacji sanit. - żeliwna
- prawdopodobny przebieg kanalizacji sanit.
- obszar piwnic - niedostępny (brak inwentaryzacji)
UWAGA:
Podlegające wymianie piony inst. c.o. zakończyć zaworami odpowietrzającymi.
Wszystkie instalacje wody socjalnej, p.poż. oraz c.o. izolować termicznie
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami (tabela w opisie technicznym).
Przejścia płonów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego
wykonać z zastosowaniem atestowanych przejść p.poż minimum tej samej klasy
pożarowej co dana przegroda, inne przejścia przez strop i ściany wykonać w
otworze ochronnej wypełnionej płanką pofurretanową.
Średnice instalacji wody socjalnej należy przyjąć w następujący sposób:
- w przypadku gdy pion zasila węzeł sanit. w 4 pokojach:
w.z - 25x3,5; c.w.u.- 32x4,4; cyrk.- 20x2,8
- w przypadku gdy pion zasila węzeł sanit. w 2 pokojach:
w.z - 25x3,5; c.w.u.- 25x3,5; cyrk.- 16x2,2
- w przypadku gdy pion zasila węzeł sanit. w 1 pokoju:
w.z - 20x2,8; c.w.u.- 20x2,8; cyrk.-16x2,2
Instalacje tranzytu wody socjalnej i p.poż, których trasa przebiega pod sufitem
piwnic prowadzić rurami polipropylenowymi (PP-R PN16) o średnicach
nominalnych tożsamych ze średnicami rurociągów istniejących.
P.U.H. PIOKUR
63-323 LOCZ, UL. 3MAJOWA 5/7 m.59 TEL. 0 601 36 42 05
TEMAT OPRACOWANIA: REMONT KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH, REMONT I WYMIANA INST. SANITARNYCH W BUDYNKU PAWILONOWYM SANATORIUM UZDROWISKOWEGO "NARCISAR"
INWESTOR: "Uzdrowisko Busko - Zdrój" Spółka Akcyjna, 28-100 Busko - Zdrój, ul. Gen. F. Rdzawskiego
ADRES INWESTYCJI: ul. 1-go Maja 10, dz. nr ew. 96, obręb 13, 21-100 Busko-Zdrój
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut piwnic - instalacja sanitarne i centralnego ogrzewania
PROJEKTANT: UPR. PROJ. | PODPIS | BRANŻA: INST. SANITARNE
mgr inż. Piotr Kozłecki | 03/0210/L | | FAZA: PROJ. BUD./WYK.
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Marcin Sikocha | | | DATA: styczeń 2015 r.
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Norbert Jarmiołek | LUBOSZ/PW/0478 | | SKALA: 1:50
NUMER RYSUNKU: IS/02