(32)
18.07.2017

17.07.2017

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
w Busku Zdroju
17 -07- 2017
L.cz ...102... pozos. ...

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

OWŚ-V.7430.10.2017

Kielce, 13.07.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016r. poz. 1131, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 Kpa na wniosek Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., z siedzibą przy ulicy Gen. F. Rzewuskiego 1 w Busku-Zdroju,

postanawiam

1. Zatwierdzić *„Projekt robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego B-15a wraz z projektem likwidacji otworu istniejącego B-15 w obrębie złoża wód leczniczych, jodkowych „Busko II" w Busku-Zdroju, gminie Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie"*, opracowany w roku 2017, przez zespół autorów z Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. z Warszawy, obejmujący wykonanie:
   a) otworu hydrogeologicznego B-15a (zastępczego za otwór B-15) do głębokości 500 m, systemem mechanicznym, obrotowym z wykorzystaniem płuczki, o średnicy początkowej ϕ 660 mm i średnicy końcowej ϕ 311 mm,
   b) badań i pomiarów hydrogeologicznych, prowadzonych w trakcie głębienia otworu i po ich zakończeniu,
   c) pompowania oczyszczającego do momentu całkowitego oczyszczenia się wody w czasie 24-48h oraz próbnego pompowania pomiarowego w czasie 35-37 dób,
   d) pomiarów zwierciadła wody w dokumentowanym otworze oraz w sąsiednich otworach eksploatacyjnych B-15 i B-19,
   e) opróbowania i badań laboratoryjnych próbek wody,
   f) niwelacji otworu w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej,
   g) opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód siarczkowych do celów leczniczych z utworów kredowych w Busku-Zdroju,
   h) likwidacji technicznej istniejącego otworu B-15, polegającej na:
      - próbie udrożnienia i oczyszczenia rur 10" do istniejącego zasypu w otworze,
      - wypełnieniu otworu zaczynem cementowym.
   i) opracowania wyników wykonanych robót w formie dokumentacji geologicznej innej, z likwidacji otworu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w terminie określonym w pkt. 3 niniejszej decyzji.
2. Wykonawca robót geologicznych jest zobowiązany zagospodarować kopalinę wydobytą lub wydobywającą się samoistnie podczas wykonywania robót, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze.
3. Ustalam termin ważności decyzji do 31.07.2022r.

Uzasadnienie:

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., z siedzibą w miejscowości Busko-Zdrój, przy ulicy Gen. F. Rzewuskiego 1 wystąpiło z wnioskiem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zatwierdzenie *„Projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego B-15a wraz z projektem likwidacji otworu istniejącego B-15 w obrębie*

złoża wód leczniczych, jodkowych „Busko II" w Busku-Zdroju, gmina Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie". Celem realizacji projektowanych robót geologicznych jest wykonanie otworu zastępczego B-15a za istniejący otwór B-15, ujmujący lecznicze wody jodkowe z utworów jury górnej (kimerydu) w obrębie obszaru górniczego „Busko II" oraz wykonanie technicznej likwidacji otworu B-15. Projektowany otwór B-15a oraz otwór przeznaczony do likwidacji zlokalizowane są na działce o nr ewid. 98 obręb 13 miasto Busko-Zdrój, będącej we władaniu Wnioskodawcy – Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

W ramach robót geologicznych projektuje się odwiercenie otworu hydrogeologicznego B-15a do głębokości 500,0 m, systemem mechanicznym, obrotowym, z wykorzystaniem płuczki, bez rdzeniowania. W trakcie wiercenia prowadzone będą na bieżąco obserwacje parametrów wiercenia, obserwacje właściwości płuczki oraz badania i pomiary hydrogeologiczne. Po zakończeniu wiercenia, w otworze bosym wykonane zostanie pompowanie oczyszczające, a następnie próbne pompowanie pomiarowe. W trakcie pompowania oczyszczającego i pomiarowego wykonywane będą pomiary zwierciadła wody w wykonanym otworze oraz w otworach eksploatacyjnych w sąsiedztwie. Wody zmineralizowane z pompowania oczyszczającego i pomiarowego odprowadzane będą do kanalizacji wód pokąpielowych, stanowiącej własność Wnioskodawcy. Po wykonaniu otworu oraz prac i badań geologicznych, w tym pobraniu próbek do badań laboratoryjnych, otwór zostanie zabezpieczony, a teren – uporządkowany. Istniejący otwór B-15 będzie zlikwidowany przed przystąpieniem do wiercenia otworu B-15a (wariant I) – w przypadku zaniku w tym otworze dopływu wód lub po wykonaniu otworu zastępczego B-15a (wariant II) – w przypadku trwającej nadal eksploatacji w otworze B-15. W ramach robót geologicznych związanych z likwidacją otworu B-15 planuje się udrożnienie i oczyszczenie rur 10" do głębokości występowania zasypu oraz wypełnienie powstałej przestrzeni zaczynem cementowym. W miejscu zlikwidowanego otworu teren zostanie wyrównany i oznaczony przy pomocy słupka lub płyty z datą, nazwą i numerem otworu. Zakres prac, pomiarów i badań został szczegółowo określony w *projekcie robót geologicznych*. Zgodnie z założeniami wszelkie prace w ramach *projektu robót geologicznych* prowadzone będą zgodnie ze sztuką wiertniczą oraz wymaganiami ochrony środowiska. Oczywistym jest, że realizacja zatwierdzonego projektu nie zwalnia Inwestora z przestrzegania przepisów innych ustaw, w tym prawa wodnego lub ustawy o odpadach wydobywczych.

Otwory zlokalizowano w granicach Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zaś granica najbliższego obszaru sieci Natura 2000 - Ostoi Szaniecko-Soleckiej (PLH260034) przebiega w odległości ca 1,66 km na wschód od terenu projektowanych robót. Założone w projekcie roboty geologiczne nie będą potencjalnie znacząco oddziaływać na ww. obszary chronione, w tym na obszar Natura 2000. Otwór zastępczy B-15a wykonany zostanie przy użyciu mechanicznego sprzętu wiertniczego, a oddziaływanie w trakcie wiercenia ograniczy się do miejsca jego wykonania. Płuczki wiertnicze będą czasowo gromadzone w uszczelnionym dole płuczkowym, a następnie przekazane do utylizacji. Wody zmineralizowane z pompowania oczyszczającego i pompowni pomiarowego odprowadzane będą do kanalizacji wód pokąpielowych.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, uzyskano pozytywne stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wyrażone w postanowieniu z dnia 07.07.2017r., znak: BUŚ.6540.3.2017.

W związku z powyższym orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca dokonał w dniu 08.06.2017r. zapłaty opłaty skarbowej za decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych w wysokości 10 zł na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1030 0099 6450 9000 0000 0000).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Sławomir Nowogórski
Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Otrzymują:

1. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
   ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
   28-100 Busko-Zdrój *(–1 egz. Projektu...)*
2. 2 x a/a *(–1 egz. Projektu...)*

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
   ul. Mickiewicza 10
   28-100 Busko-Zdrój
2. Starosta Buski
   ul. Mickiewicza 15
   28-100 Busko-Zdrój
3. Minister Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
   ul. Wawelska 52/54
   00-922 Warszawa
4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
   ul. Wrzosowa 44
   25-211 Kielce