









ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5
OPIS	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE D1 MIĘDZY POKOJEM A KORYTARZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE D2 MIĘDZY POKOJEM A KORYTARZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE D3 MIĘDZY SALONEM A SYPIALNIĄ	DRZWI DO ŁAZIENKI D4	DRZWI DO ŁAZIENKI D5
SYMBOL NA RYSUNKU					
SCHEMAT					
UWAGI	- drzwi pełne - podwyższona izolacyjność akustyczna min.32dB - samozamykacz - otwierane na kartę - drzwi drewniane / fornirowane	- drzwi pełne - podwyższona izolacyjność akustyczna min.32dB - samozamykacz - drzwi otwierane na kartę - drzwi drewniane / fornirowane	- drzwi pełne - drzwi drewniane / fornirowane	- drzwi pełne - z podcięciem - drzwi drewniane / fornirowane	- drzwi pełne - z podcięciem - drzwi drewniane / fornirowane

1. PRZED MONTAŻEM I FABRYKACJĄ WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY I SKONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

2. Kolor drzwi jasny beżowy (drewno/fornir zacierane) do ustalenia z projektantem wg projektu wykonawczego.
3. Drzwi osadzane w istniejącym otworze: przed zamówieniem i fabrykacją, należy sprawdzić wymiar w świetle muru po skuciu tynków szczególnie aby dostosować do ościeżnic obejmujących ścianę
W przypadku mniejszego otworu niż zalecany ze względów montażowych należy wykonać podkucia w celu zamontowania drzwi o świetle przejścia zgodnym z projektem
4. Wokół drzwi stylowych należy bezwzględnie zastosować ramy dekoracyjne zakończone gzymsem (koroną) zgodnie ze specyfikacją w projekcie wykonawczym
5.Drzwi o podwyższonej akustyce należy wykonać w identycznym odcieniu drewna / fornirze i stylu jak drzwi wewnętrzne do łazienek i między pokojami aby wizualnie stanowiły komplet.

		D1		D2		D3		D4		D5	
Wymiary w świetle muru	S										
	H										
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	90		80		90		90		80	
	Hz	200		200		200		200		200	
ILOŚĆ:		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER		5	6	4	4	1	1	5	6	4	4
I PIĘTRO		6	6	4	4	1	1	9	3	4	4
RAZEM:		10	10	9	10	2	2	13	9	9	8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-TECH Sp. z o.o. Pracownia Architektury IDEADOM ul.Krakowska 110, 94-214 Łódź		
ADRES OBIEKTU:	28-100 Busko-Zdrój, ul. 1-go Maja 10, dz. nr ew. 96, obręb 13		
INWESTOR:	"UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, UL. GEN. F. RZEWUSKIEGO 1		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PROJEKT REMONTU POKOI W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „MARCONI".		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	UPR. NR:	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Weronika Dudak	5/B-690/ŁOIA/08	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Malwina Kroll		
	mgr inż. arch. Nina Olewińska		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Agnieszka Pytel	9/R-328/ŁOIA/05	
DATA listopad 2014	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:100	NR RYS.: A41