pokój nr 10

UWAGA:
istniejącą instalacje c.o. prowadzoną naściennie należy zdemontować i rurami pex/al/pex poprowadzić podtynkowo w izolacji termicznej

Istniejący grzejnik płytowy starego typu do demontażu. Zaprojektowano grzejnik płytowy, kompaktowy z bocznym podejściem - przed grzejnkiem na gałązce zasilającej przewidziano zawór termostatyczny z autom. regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym

10_łazienka +24 °C
Φwym: 394 W

K2
K1
13
21/600 [920 mm]

Lokalizacja pilota przewodowego do klimatyz.

Projektowane przybory sanitarne podłączyć za pomocą rur i kształtek PVC-U do istniejącej instalacji kanalziacji sanitarnej w budynku a poprzez rury i kształtki PP PN16 do istniejącej instalacji wody.

Wentylator łazienkowy 95m3/h, 8W, 230V

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji mocowanie do ściany moc chłodnicza: 5,6 kW

Lokalizacja pilota przewodowego do klimatyz.

Istniejący grzejnik płytowy sterego typu do likwidacji

10_sypialnia +20 °C
Φwym: 1806 W

14
[780 mm]
608mm

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji mocowanie do ściany moc chłodnicza: 3,6 kW

10_sypialnia
$Q_{chłodu}$: 4459 W

10_salon +20 °C
Φwym: 1322 W

10_salon
$Q_{chłodu}$: 2899 W

Istniejący grzejnik drabinkowy do demontażu. Zaprojektowano grzejnik drabinkowy nowego typu -przed grzejnkiem na gałązce zasilającej przewidziano zawór termostatyczny z autom. regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym. Grzejnik wyposażyć w grzałkę elektryczną o stopniu ochrony IP właściwą ze względu na strefę jego montażu

21/600 [920 mm]
22/600 [1000 mm]

Istniejący grzejnik płytowy starego typu do demontażu. Zaprojektowano grzejnik płytowy, kompaktowy z bocznym podejściem - przed grzejnkiem na gałązce zasilającej przewidziano zawór termostatyczny z autom. regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym

Istniejący grzejnik płytowy sterego typu do likwidacji

Istniejący grzejnik płytowy sterego typu do likwidacji

Istniejący grzejnik płytowy starego typu do demontażu. Zaprojektowano grzejnik płytowy, kompaktowy z bocznym podejściem - przed grzejnkiem na gałązce zasilającej przewidziano zawór termostatyczny z autom. regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym

UWAGA:
skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzacji podłączyć nad syfonem umywalkowym

UWAGA:
*w przestrzeni sypialni oraz salonów instalację czynnika chłodniczego klimatyzatorów prowadzić **bezwzględnie** w zabudowie lub w bruzdach ściennych; w pozostałych pomieszczeniach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym*

LEGENDA
— · — · — - instalacja czynnika chłodniczego prowadzić w bruzdach ściennych i w przestrzeni sufitu podwieszanego

P.U.H. PIOKUR
93-520 ŁÓDŹ, UL. SMOCZA 5/7 m.59 TEL. 0 601 36 42 05

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU POKOI W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWSKOWEGO "MARCONI"				
INWESTOR : "Uzdrowisko Busko - Zdrój" Spółka Akcyjna, 28-100 Busko - Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego				
ADRES INWESTYCJI : ul 1-go Maja 10, dz. nr ew. 96, obręb 13, 21-100 Busko-Zdrój				
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru - instalacje sanitarne, grzewcze i klimatyzacyjne. **Pokój nr 12**				
PROJEKTANT:	UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA: INST. SANITARNE	
mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ		FAZA:	PROJ. BUD./WYK.
WSPÓŁPRACA:				
mgr inż. Marcin Siwocha			DATA:	listopad 2014
SPRAWDZAJĄCY:			SKALA:	1:50
mgr inż. Norbert Jastrzębski	LOD/0655/PWOS/06		NUMER RYSUNKU:	IS/05