UWAGA:
istniejące wnęki ścienne z zaworami odpowietrzającymi należy zachować ewentualnie wymienić zawory odpowietrzające

POKOJ 110A
APARTAMENT

22/600
[1000 mm]

110A_sypialnia
$Q_{chłodu}$: 2619 W

110A_sypialnia +20 °C
Φwym: 1138 W

Istniejący grzejnik płytowy starego typu do demontażu. Zaprojektowano grzejnik zaworowy płytowy, z podejściem od dołu- zawór termostatyczny zaopatrzyć w głowicę

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
mocowanie do ściany
moc chłodnicza: 2,8 kW

WG

2

Lokalizacja pilota przewodowego do klimatyz.

110A_salon
$Q_{chłodu}$: 2589 W

110A_salon +20 °C
Φwym: 937 W

Istniejący grzejnik płytowy starego typu do demontażu. Zaprojektowano grzejnik zaworowy płytowy, z podejściem od dołu- zawór termostatyczny zaopatrzyć w głowicę

UWAGA:
istniejącą instalacje c.o. prowadzoną naściennie należy zdemontować i rurami pex/al/pex poprowadzić podtynkowo w izolacji termicznej

21/600
[920 mm]

Wentylator łazienkowy
95m3/h, 8W, 230V

WG

1

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
mocowanie do ściany
moc chłodnicza: 2,8 kW

WG

Lokalizacja pilota przewodowego do klimatyz.

Projektowane przybory sanitarne podłączyć za pomocą rur i kształtek PVC-U do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku a poprzez rury i kształtki PP PN16 do istniejącej instalacji wody

110a_łazienka +24 °C
Φwym: 957 W

22/600
[520 mm]

UWAGA:
skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzacji podłączyć nad syfonem umywalkowym

Istniejący grzejnik drabinkowy nowego typu przełożyć na nową lokalizację.
Podczas prac należy przewidzieć wymianę zaworu termostatycznego oraz głowicy w przypadku stwierdzenia ich dużego zużycia.
w razie konieczności zastosować zawór termostatyczny z autom. regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym.
Grzejnik wyposażyć w grzałkę elektryczną o stopniu ochrony IP właściwą ze względu na strefę jego montażu

Projektowany grzejnik płytowy, kompaktowy z bocznym podejściem - przed grzejnikiem na gałązce zasilającej przewidziano zawór termostatyczny z autom. regulatorem różnicy ciśnień wyposażony w głowicę z programowalnym termostatem elektronicznym. Grzejnik wyposażyć w grzałkę elektryczną

UWAGA:
w przestrzeni sypialni oraz salonów instalację czynnika chłodniczego klimatyzatorów prowadzić **bezwzględnie** w zabudowie lub w bruzdach ściennych; w pozostałych pomieszczeniach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

LEGENDA
— · — · — - instalacja czynnika chłodniczego prowadzić w bruzdach ściennych i w przestrzeni sufitu podwieszanego

P.U.H. PIOKUR
93-520 ŁÓDŹ, UL. SMOCZA 5/7 m.59 TEL. 0 601 36 42 05

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU POKOI W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWSKOWEGO "MARCONI"				
INWESTOR : "Uzdrowisko Busko - Zdrój" Spółka Akcyjna, 28-100 Busko - Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego				
ADRES INWESTYCJI : ul 1-go Maja 10, dz. nr ew. 96, obręb 13, 21-100 Busko-Zdrój				
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut I piętra - instalacje sanitarne, grzewcze i klimatyzacyjne. **Pokój nr 110A**				
PROJEKTANT: ·	UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA: INST. SANITARNE	
mgr Inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ		FAZA:	PROJ. BUD./WYK.
WSPÓŁPRACA:				
mgr Inż. Marcin Słwocha			DATA:	listopad 2014
SPRAWDZAJĄCY:			SKALA:	1:50
mgr inż. Norbert Jastrzębski	LOD/0655/PWOS/06		NUMER RYSUNKU:	IS/24