S1

Płyty sufitowe np. Aquatec lub równoważne
Płyty sufitowe akustyczne z wełny mineralnej twardej, produkowane z w procesie mokrym,
szlifowane i zagruntowane,
pokryte od strony widocznej flizeliną akustyczną,
montaż za pomocą ruszty stalowego system A, z profili stalowych T24/38 , wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm,
w klasie odporności na korozję C4 w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
wymiary 600x600, grubość 19 mm, ciężar 4,7 kg/m2, system montażu ruszt niewidoczny
krawędź niewidoczna , demontowana do góry/klasa ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1,
klasa czystości ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1, odporność na wilgoć 100% , odbicie światła 88% bez efektu olśnienia

S2

Płyty sufitowe np. Heradesign Superfine lub równoważne
-Płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem, struktura włóknista (grubość włókna 1 mm),
malowana fabrycznie na kolor zbliżony do RAL 9010 z domieszką środka BFA,
wymiar 1200x600, grubość 50 mm, duża odporność na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A,
płyty fabrycznie zabezpieczone przeciw degradacji biologicznej, montaż za pomocą niewidocznych wkrętów systemowych.
-profile z kształtowników stalowych, ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
profil CD 60 o grubości 0,6 mm
-wkręty systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej ze stali A2 lub A4 w ilości min 10szt/m2.
Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do stosowania w agresywnym środowisku basenowym. (klasa C5)
Alternatywnie konstrukcja z łat drewnianych 70x40 zabezpieczonych, ppoż i antypleśniowo.

S3

Obudowa kanałów instalacyjnych płytami g-k odpornymi na działanie wilgoci na podkonstrukcji

Oprawy według rys. IE-PW-8-001
Uwaga!!! Należy sprawdzić obrys ściany w hali basenowej od strony pom. socjalnych przed wykonaniem sufitów.

Uwagi ogólne:
1. *Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.*
2. *Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.*
3. *Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.*
4. *Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.*
5. *Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*
6. *Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.*
7. *Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.*
8. *UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości*

Inwestor:
"Uzdrowisko Busko-Zdrój"S.A
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25-614 Kielce, ul. 1 Maja 224 A,

Inwestycja:
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Treść rysunku: Sufity podwieszane				Branża: ARCHITEKTURA
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu: 00503
Projektant:	mgr inż. arch. K. Skrzypczyk (architektoniczna)	SW-80/2010		Data: 05.2017
Sprawdził:	mgr inż.arch. D.Tokarska (architektoniczna)	lic/SWKK/2015		Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż.arch. K.Faryś			Rysunek Nr: A-PW-8-020
	inż.arch. K.Trela			

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.