



SŁUP S-1 i STOPA FUNDAMENTOWA SF-1
szt.3
1:25









ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Nr pręta	Schemat (mm)	Śred.	Długość pręta (mm)	Ilość sztuk w elem.	Dług. wg (m) B500		
Nazwa	Ilość						# 8	# 10	# 12
Detal wklejenia	1	15	500 250	10	750	12		9,00	
Słup +stopa	3	1	2900	12	2900	4			34,80
		2	1630	12	1630	6			29,34
		3	100 450 600	8	2020	28	169,68		
		4	600 280	10	1120	56		188,16	
		5	950 300	12	1250	10			37,50
		6	1100 100	12	1300	12			46,80
		7	800	12	800	6			14,40
		8	100 450 700	8	2460	2	14,76		
		10	7100	10	7100	6		127,80	
Długość wg średnic (m)							184,44	324,96	162,84
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							72,85	200,50	144,60
Ogółem (kg)								417,96	

BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA B500 kl.B (np.RB500W)
KLASY EKSPOZYCJI: XC2, XD2

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami szalunkowymi, zbrojeniowymi elementów dochodzących oraz z innymi branżami.
2. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
3. Na rysunku podano wymiary prętów zbrojeniowych w obrysie zewnętrznym.
4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg detali architekt.
5. Otulina do lica zbrojenia 50mm.
6. Długość zakładu prętów podłużnych jak i ich zakotwienie powinna wynosić min.50ø (ø –średnica pręta).
7. Minimalna wewnętrzna średnica zagięć prętów wg. detalu załączonego na rysunku.
8. Przed montażem zbrojenia wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku kolizji prętów doprowadzić do optymalnego rozwiązania odginając lub docinając pręty zbrojenia przy zachowaniu warunku minimalnej długości zakładu.
9. Pręty niedowymiarowane należy układać osiowo względem elementów konstrukcyjnych.
10. Żywicę iniekcyjną FISCHER FIS V należy stosować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta, firmę FISCHER.
11. Wyraża się zgodę na zastosowanie żywic iniekcyjnych innego producenta, jednak muszą to byc żywice o równorzędnych bądź lepszych właściwościach.
12. Pod fundamentami podkład gr.10cm z betonu C8/10 (B10).
13. Pręty konstrukcji żelbetowej wykorzystać jako naturalne przewody odprowadzające instalacji piorunochronnej (wg opracowania branży elektrycznej).
14. Jeżeli po odkryciu fundamentów istniejących, poziom posadowienia nowoprojektowanych stóp fundamentowych wypada powyżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących, wówczas grunt do tego poziomu należy wybrać i zastąpić go podkładem z betony C8/10 (B10). Jeżeli fundament wypada poniżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących, wówczas fundament nowoprojektowany należy wypłycić do poziomu fundamentów istniejących.

Inwestor:
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25-614 Kielce, ul. 1 Maja 224A

Inwestycja:
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku: SŁUP S-1 i STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 do podparcia niecki instniejącej

Branża: KONSTRUKCJA

	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Bator (konstrukcyjno-budowlana)	KL-109/2002	
Sprawdził:	dr inż. J. Mucha (konstrukcyjno-budowlana)	KL 185/91	
Opracował:	mgr inż. A. Gręda		

Nr projektu: 00503
Data: 05.2017
Skala: 1:25
Rysunek Nr: K-PW-8-103

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.